

Instalační časy

Referenční hodnoty

1/1

Obecné informace

Následující montážní časy jsou referenční hodnoty pro tým dvou montážníků pro pokládku m² nebo m. Odchyšky vzhledem k různé stavební připravenosti jsou možné !

Výpočet nezahrnuje :

- Stavební práce a řezání
- Instalaci rozdělovačů
- Napuštění a odvětrání systému
- Zkoušku těsnosti
- Omítání a zvláštní práce
- Přípravu základů pro pokládku a vyrovnávání zdi

Podlahové vytápění se stěrkou

VarioClip 11 min/m ² (RA10) 9 min/m ² (RA15) 7min/m ² (RA20) 6 min/m ² (RA25)	Stavební fólie, drátěné pletivo, VarioClips, spojení drátěného pletiva spojovacími konektory , připojení k rozdělovači, bez obvodové izolační pásy
VarioRast FBH 12 min/m ² (RA10) 10 min/m ² (RA15) 8 min/m ² (RA20) 7 min/m ² (RA25)	Mřížkovaná fólie, připojení VarioBar trubky k fólii, připojení k rozdělovači, bez obvodové izolační pásy
VarioFix/Nop FBHF/FBHN 9 min/m ² (RA10) 7 min/m ² (RA15) 6 min/m ² (RA20) 5 min/m ² (RA25)	VarioFix/VarioNop panel, trubka, připojení k rozdělovači, bez obvodové izolační pásy
VarioRoll FBHR 9 min/m ² (RA10) 7 min/m ² (RA15) 6 min/m ² (RA20) 5 min/m ² (RA25)	VarioRoll tepelná a zvuková izolace, trubka, připojení k rozdělovači, bez obvodové izolační pásy

Suché podlahové vytápění

VarioComp FBHK 15 min/m ² (RA10) 12 min/m ² (RA20) + 2 min. na zalití kompaktní stěrkou	Pokládka kompaktních panelů, trubka, připojení k rozdělovači bez obvodové izolační pásy, zalití kompaktní stěrkou
---	---

Průmyslové podlahové vytápění

VarioSolid FBHS 4.0 min/m ² (RA20) 3.5 min/m ² (RA25) 3.0 min/m ² (RA30) 2.5 min/m ² (RA35) 2.0 min/m ² (RA40)	Strojní připojení trubky ke kari síti vázácím drátem z cívky, připojení k rozdělovači
---	---

Topné kanály - fancoily

(Délka až 3 m) 30 min/kus. (Délka 3 - 5 m) 45 min/kus.	Montáž, usazení a připojení k potrubí
---	---------------------------------------

Stěnové vytápění / chlazení se stěrkou

Stěnový systém SWHK2/3 20 min/m ² (RA10) + ca. 3 min. na Eco plastickou stěrku strojně bez přípravy podkladu SWHK2 + ca. 5 min. konečnou omítku strojně včetně plastické mřížky - SWHK2)	Montáž VarioBar, trubka, přírodní potrubí, připojení k rozdělovači, bez omítky
Stěnový systém Easy Flex EWHK77 30 min/m ² (RA7.7)	Montáž VarioBar, trubka, připojení k rozdělovači
Stěnový systém EasyFlex EWHK115 20 min/m ² (RA11.5)	

Suché stěnové vytápění / chlazení

Stěnový ModuleStandard MSW 15 min/m ²	Montáž panelů, lisování, přírodní potrubí, lepidlo, připojení k rozdělovači
---	---

Suché stropní chlazení / vytápění

Stropní ModuleStandard MSD 20 min/m ²	Montáž panelů, lisování, přírodní potrubí, lepidlo, připojení k rozdělovači
Stropní akustický ModuleGrid MRD 13 min/m ²	Montáž panelů, lisování, přírodní potrubí, lepidlo, připojení k rozdělovači

Soklové vytápění

Soklové topení Classic 20 min/m (Type mini/Ia/IIa) 30 min/m (Type IIIa)	Montáž držáků, topného tělesa, hlavice nebo připojovacího kolena
Soklové topení Delta 25 min/m (Type mini/Ia/IIa) 35 min/m (Type IIIa)	Montáž držáků, topného tělesa, hlavice nebo připojovacího kolena, montáž krytu topení
Soklové topení Beta 30 min/m (Type Ia/IIa) 40 min/m (Type IIIa)	Montáž držáků, topného tělesa, hlavice nebo připojovacího kolena, montáž krytu topení

VARIOTHERM
HEATING. COOLING. COMFORT.